

Einspeiseanlagen E.ON edis AG (Stand 12.10.2009)

Einspeiseleistung	Messung	Überwachung	NSM	Lastbegrenzung	Ausführung
≤ 30kW	Direktmessung mit Hauptsicherungsautomat 63A arbeitsgemessen / SLP	keine (in den Wechselrichtern)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	ZAS-S-1-PV00
> 30kW ≤ 66kW	Direktmessung mit Hauptsicherungsautomat 100A arbeitsgemessen / SLP	u + f - Überwachung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	ZAS-S-1-PV14 (Nachfolger für ZAS-1-PV10 bzw. ZAS-1-PV12)
> 66kW ≤ 100kW	halbindirekte Messung arbeitsgemessen / SLP	u + f - Überwachung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	WM-400-PV24 (Nachfolger für WM-400-PV22)
> 100kW ≤ 200kW	halbindirekte Messung leistungsgemessen / LGZ	u + f - Überwachung	ja	ja	WM-400-PV20
> 200kW ≤ 436kW	halbindirekte Messung leistungsgemessen / LGZ	u + f - Überwachung	ja	ja	WM-630-PV20